




Spółdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT - KATOWICE "

UWAGA !

- 1.Wymiary drzwi podano jako orientacyjne.
- 2.Stronę otwierania drzwi sprawdzić na budowie i uzgodnić z Inwestorem.
- 3.Drzwi do WC wykonać z podcięciem wentylacyjnym lub kratką wentylacyjną
- 4.Widok drzwi od strony zewnętrznej.
- 5.Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie.

Oznaczenie	D1		D2	
Schemat	drzwi drewniane płycinowe z podcięciem wentylacyjnym		drzwi drewniane płycinowe	
Wymiary (cm)	S (wew.)	60	80	
	H (wew.)	200	200	
	S (zew.)	70	90	
	H (zew.)	205	205	
Materiał	stal, kolor RAL 7030		drew., kolor RAL 7030	
Otwieranie (sprawdzić na budowie)	P	L	P	L
	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.



OZNACZENIA:

- 1 PŁYTKI GRESOWE NOWA GALA - 29,7 x 29,7 cm
- 2 TREND STONE TS 03 - kolor beżowy-ciemny, pow. r
- 3 PŁYTKI GRESOWE TARTAN 33,3 x 33,3 cm
- 4 P-TARTAN 5 (kolor ciemnoszary), f. Tubądzin
- 5 EMALIA FTALOWA PÓŁMATOWA RAL 8025 (kolor brązowy)
- 6 NAKŁADKA NA PARAPET PCV
- 7 WYCIERACZKA WPUSZCZANA wymiary 99,9 x 66,6 cm
- 8 wiatrołap h=208cm
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

zamontować pochwyty z rury stalowej Ø48,3x3 mm ocynkowanej, malowanej w kolorze RAL 8025 Mocowanie kotwami wklejnymi



Obiekt : Budynek mieszkalny, Katowice, ul. Sowińskiego 13 - 15

Temat : PW Remontu wnętr holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich

SEG. NR 13: RZUT PARTERU - HOLU WEJŚCIOWEGO I ZAPLECZY - stan proj.

Projektował : arch. Anna Buczek nr upr. 463/84 Nr rysunku 5 Data 03.2011
arch. Tomasz Skońal Skala 1:50 Nr archiw. 103/2011