



RZUT KLATKI SCHODOWEJ I HOLU WIDOWEGO PIĘTRA NR 10



RZUT KLATKI SCHODOWEJ (DOJŚCIE DO MASZYNOWNI)



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA nr 10			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
Hwind	HOL PRZEDWINDOWY	płytki ceramiczne	17.43
Sch	SCHODY	lastriko	6.87
LK	KORYTARZ LEWY	płytki ceramiczne	24.38
PK	KORYTARZ PRAWY	płytki ceramiczne	31.53
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			80.21

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SCHODÓW			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
Sch	SCHODY	płytki ceramiczne / lastriko	10.26
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			10.26

- UWAGI OGÓLNE:
- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
 - Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
 - Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
 - Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
 - Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
 - W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
 - Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

LEGENDA

- WYBURZENIA**
- p1** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
- f5** Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
- Początek układania płytek podłogowych

- UWAGI:
- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokołik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
 - Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036
 - Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R
 - Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
 - Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
 - Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .
 - W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
 - W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
 - W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65	MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice	DATA: listopad 2017 r. NR UMOWY: TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętr holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 7 w Katowicach	NR RYS. 12
RZUT KL. SCHODOWEJ piętra 10 i 11 - PROJEKT	SKALA: 1:50
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wyszńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz	