



PRZEKROJE , PARTER - PROJEKT


PRZĘKRÓJ A0-A0




PRZĘKRÓJ B0-B0




PRZĘKRÓJ C0-C0




PRZĘKRÓJ D0-D0



PRZĘKRÓJ E0-E0



PRZĘKRÓJ F0-F0



LEGENDA

- p1** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
- p1a** Cokoliki o wysokości 10 cm wykonane z płytek gresowych GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, w kolorze ciepły szary, DUST PEARL
- p2** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
- p3** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm, układane w poziomie w kolorze rudo-beżowym, ISIDE OCRA (M69D)
- f1** Farba olejna półmat kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
- f2** Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
- f3** Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "miodowe lato" (116) ; kolor NCS: S1050-Y20R
- f4** Farba akrylowa śnieżka w kolorze białym
- f5** Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036

- UWAGI:
- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
  - Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036
  - Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R
  - Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
  - Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
  - Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .
  - W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
  - W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
  - W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

- UWAGI OGÓLNE:
- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
  - Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
  - Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
  - Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
  - Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
  - W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
  - Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

<b>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO</b> 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65	<b>MIT</b> MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice	<b>DATA:</b> listopad 2017 r. <b>NR UMOWY:</b> TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętr holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 11 w Katowicach	<b>NR RYS. 9</b>
<b>PRZĘKROJE PARTER - PROJEKT</b>	<b>SKALA: 1:100</b>
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wyszńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz	