



RZUT KLATKI SCHODOWEJ I HOLU WIDOWEGO PIĘTRA NR 10 - PROJEKT



RZUT KLATKI SCHODOWEJ (DOJŚCIE DO MASZYNOWNI) - PROJEKT



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA nr 10			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
Hwind	HOL PRZEDWINDOWY	lastriko	18.15
Sch	SCHODY	lastriko	7.10
LK	KORYTARZ LEWY	plytki ceramiczne / PCV	30.09
PK	KORYTARZ PRAWY	plytki ceramiczne / PCV	23.48
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			78.82

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SCHODÓW			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
Sch	SCHODY	lastriko	10.45
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			10.45

UWAGI OGÓLNE:

- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

LEGENDA

- WYBURZENIA**
- p1** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
- f5** Emalia fталowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
- Początek układania płytek podłogowych

- UWAGI:
- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokołik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
 - Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fталowa półmatowa RAL 7036
 - Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fталową w kolorze NCS 1010 Y20R
 - Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
 - Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
 - Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .
 - W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
 - W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
 - W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65		MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ	
ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice		DATA: listopad 2017 r. NR UMOWY: TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017	
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętr holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 11 w Katowicach		NR RYS. 12	
RZUT KL. SCHODOWEJ piętra 10 i 11 - PROJEKT		SKALA: 1:50	
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wyszńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz			