



RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT		ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
---	--	-------------------------



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
--------------------------------	--

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m ²)
Hwind	HOL PRZEDWINDOWY	plytki ceramiczne	18.30
Sch	SCHODY	lastriko	6.75
LK	KORYTARZ LEWY	plytki ceramiczne	23.27
PK	KORYTARZ PRAWY	plytki ceramiczne	32.44
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			80.76

LEGENDA

- p1** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
- f5** Emalia łafłowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
-  Początek układania płytek podłogowych

- UWAGI:
 - We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonaćokołady wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
 - Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szł. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia ftalowa pofałdowana RAL 7036
 - Grzejniki oraz blachy dyktacyjne malować w kolorze jak ściana farbą ftalową w kolorze NC8 1010 Y20R
 - Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
 - Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdejmować
 - Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarza lokatorskich należy zamontować odbijnoję typową .
 - W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
 - W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
 - W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL / FAX 255 17 65	MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
---	----------------------------------

ZŁECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65/ 40 - 282 Katowice	DATA: listopad 2017 r. NR UMOWY: TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
---	--

NR RYS. 10

RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT	SKALA: 1:50
--	--------------------

AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wyszzyńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz	
--	--