


RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT



- UWAGI OGÓLNE:**
- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy kontaktować się z projektantem.
  - Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
  - Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
  - Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
  - Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek.
  - W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
  - Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |                  |                   |           |
|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Nr. POM.                | POMIESZCZENIE    | POSADZKA          | POW. (m²) |
| Hwind                   | HOL PRZEDWINDOWY | plytki ceramiczne | 18.28     |
| Sch                     | SCHODY           | lastriko          | 6.93      |
| LK                      | KORYTARZ LEWY    | plytki ceramiczne | 29.97     |
| PK                      | KORYTARZ PRAWY   | plytki ceramiczne | 23.48     |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA   |                  |                   | 78.66     |

LEGENDA

- p1** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
- f5** Emalia łatowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
- Początek układania płytek podłogowych

- UWAGI:**
- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać okolicz wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
  - Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia łatowa półmatowa RAL 7036
  - Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą łatową w kolorze NCS 1010 Y20R
  - Sufit - farba akrylowa biała "Śnieżka"
  - Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
  - Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbijnicę typową
  - W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią
  - W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
  - W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.



|   |  |
|---|--|
| <b>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO</b><br>40-972 KATOWICE, ul. SOWIŃSKIEGO 13<br>TEL/FAX 255 17 65   | <b>MIT</b><br>MIASTO I TWÓRCZOŚĆ   |
| ZLECIENIODAWCA:<br>Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego<br>ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice  | <b>DATA:</b><br>listopad 2017 r.<br><b>NR UMOWY:</b><br>TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017 |
| TEMAT OPRACOWANIA:<br>Projekt remontu wnętr holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 11 w Katowicach | <b>NR RYS. 10</b>  |
| <b>RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT</b>  | <b>SKALA:</b> 1:50   |
| AUTORZY:<br>mgr inż. arch. Barbara Wysztyńska upr. 607/81<br>mgr inż. arch. Anna Puchaczewicz   |  |