


**LEGENDA:**



<i>W</i>	—	sieć wodociągowa
<i>G</i>	—	sieć gazowa
<i>e</i>	—	sieć elektroenergetyczna
<i>k</i>	—	sieć kanalizacyjna
<i>t</i>	—	sieć teletechniczna

**NAWIERZCHNIE**  
**PROJEKTOWANE I REMONTOWANE:**

- **CIAGI PIESEZ - CHODNIK**
- Kostka betonowa np. Holland 10 x 20 gr. 6 cm
- Podbudowa z piaskowo - cementowa (1 : 4) gr. 5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub łucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub łucznia kamiennego 31,5 - 63 mm gr. 5 cm
- Warstwa odsączająca - odcinająca z pospółki 0/20 mm gr. 10cm
- Grunt rodzimy

- NAWIERZCHNIA ASFALTOWA - NOWA:**
- Warstwa betonu asfaltowego 0 - 12,8 gr - 3 - 5cm
  - Warstwa wiatuła z betonu asfaltowego 0 - 16 gr, 7c
  - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub łucznią kamiennego 0 - 31,5 mm gr.15cm
  - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub łucznią kamiennego 0 - 63mm gr.20cm
  - Warstwa odcinająca - odcinająca z pospółki 0/20mm
  - Grunt rodzimy

- NAWIERZCHNIA ASFALTOWA -**  
**ISTNIEJĄCE CIĄGI DO REMONTU:**
- Warstwa betonu asfaltowego  
0-12,8 gr.~ 3-5 cm
  - Warstwa wiażąc z betonu asfaltowego  
0-16 gr. 4 cm
  - Istniejąca podbudowa, wyrównana  
po zdjęciu uszkodzonych warstw asfaltu

- **CIAGI PIESZO - JEZDNE, PARKINGI Z KOSTKI BETONOWEJ**
- Kostka betonowa np. Holland 10 x 20 gr. 8 cm
- Podsypana z piaskowo - cementowa (1:4) lub z drobnego kruszywa łamanego 0 - 3 mm gr. 3 - 5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub łuzczna kamiennego 0 - 31,5 mm gr. 10cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub łuzczna kamiennego 31,5 - 63 mm gr. 20cm
- Warstwa odsączająca - odcinająca z pospółki 0/20 mm gr. 10 cm
- Grunt rodzimy

Krawężnik drogowy - firmy "BRUK-BET" 15 x 30 x 100cm

<p><b>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITECTURALNEGO</b> 40-072 KATOWICE, UL. SWIETOKRZYSTA 13 TEL: 71 251 17 65</p> <p><b>LECENOWNIA</b> Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65-68 • 42-282 Katowice</p>	<p><b>MIT</b> MIASTO I TWÓRCZOŚĆ</p> <p><b>DATA:</b> maj 2016 r. <b>NR UMOWY:</b> <b>TT/0472/2016</b></p>
<p><b>TYPYŁ OPRACOWANIA:</b> Projekt remontu i uporządkowania terenu, drogów pieszych, zieleni, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie budynków przy ul. Granicznej 53-43C a Graniczna 52-57C w Katowicach,</p>	<p><b>NR RYS. 2</b></p>
<p><b>PROJEKT UPORZĄDKOWANIA TERENU</b></p>	<p><b>SKALA:</b> 1:250</p>
<p><b>AUTORYZACJA:</b> mgr inż. arch. Barbara Wyszczyszka, upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Pachyżewicz</p>	