OBRZEŻE CHODNIKOWE + NAWIERZCHNIA CHODNIKA z kostki

PRZEKRÓJ ; skala 1:20



RZUT ; skala 1:20



KRAWĘŻNIK DROGOWY + NAWIERZCHNIA JEZDNA asfaltowa

PRZEKRÓJ ; skala 1:20



RZUT ; skala 1:20



DETAL: ROZMIESZCZENIE SŁUPKÓW; skala 1:25



LEGENDA

1 ***CIĄGI PIESZE - CHODNIK***

- *Kostka betonowa np. Holland 10 x 20 gr. 6 cm*
- *Podsypka z piaskowo - cementowa (1 :4) gr. 5 cm*
- *Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr.10 cm*
- *Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm gr.5 cm*
- *Warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0/20 mm gr. 10cm*
- *Grunt rodzimy*

2 ***NAWIERZCHNIA ASFALTOWA*** *- NOWA :*

- *Warstwa betonu asfaltowego 0 -12,8 gr.~ 3 - 5cm*
- *Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0 -16 gr.7cm*
- *Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm gr.15cm*
- *Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 63mm gr.20cm*
- *Warstwa odsączająco - odcinająca z pospółki 0/20mm*
- *Grunt rodzimy*

3 ***NAWIERZCHNIA ASFALTOWA*** *- ISTNIEJĄCE CIĄGI DO REMONTU:*

- *Warstwa betonu asfaltowego 0 -12,8 gr.~ 3 - 5 cm*
- *Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0 -16 gr. 4 cm*
- *Istniejąca podbudowa, wyrównana po zdjęciu uszkodzonych warstw asfaltu*

BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13
TEL/FAX 255 17 65

MIT
MIASTO I TWÓRCZOŚĆ

ZLECENIODAWCA:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. I.J. Paderewskiego
ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice

DATA: maj 2016 r.
NR UMOWY: **TT/0427/2016**

TEMAT OPRACOWANIA:
Projekt remontu i uporządkowania terenu, ciągów pieszych, zieleni. miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie budynków przy ul. Granicznej 53 -53C a Graniczną 57-57C w Katowicach.

NR RYS. 6

DETAL: PRZEKROJE NAWIERZCHNI;
DETAL: ROZMIESZCZENIE SŁUPKÓW

SKALA: 1:20

AUTORZY:
mgr inż. arch. Barbara Wyszyńska upr. 607/81
mgr inż. arch. Anna Puchacewicz