














kosz na śmieci BRNO 003329 firmy "KOMSERWIS" 39x39cm; H=65cm		ławka BRNO 001316 firmy "KOMSERWIS" 55x205cm; H=80cm				słupek RYNEK 005309 firmy "KOMSERWIS" 20x35cm; H=60cm		trzepak osiedlowy (dł. =3,0m ; szer. =0,6m ; H= 180cm)									
																	
								<ul style="list-style-type: none">wykonanie z rury Ø 48 mmstolik odkładczy z profilu 30×30 mmkonstrukcja skręcanacałość cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo <p>UWAGA: kotwienie trzepaka do podłoża wykonać wg. wytycznych producenta</p>									
8 szt.		5 szt.				5 szt.		1 szt.									
								<p>ŁAWKA</p> <ul style="list-style-type: none">siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcą w kolorze: TEAK,Wzmocnienie siedziska: stal lakierowana grafitPodstawa - beton piaskowany: naturalny szary, montaż przez zabetonowanie elementu kotwiącego. <p>ŚMIETNIK: beton piaskowany: naturalny szary</p>									
donica betonowa np.: "KOMSERWIS" typ "PASAŻ" 30x30x100cm (130335) w kolorze szarym		krawężnik obniżony, najazdowy (15x22x100cm) w kolorze szarym		Krawężnik drogowy - firmy "BRUK-BET" 15 x 30 x 100cm w kolorze szarym		Obrzeże trawnikowe- firmy "BRUK-BET" 8 x 30 x 100cm w kolorze szarym											
																	
1 szt.		77,12 mb		78 szt.		977,77 mb		978 szt.		353,55 mb		354 szt.		<p>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65</p>		<p>MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ</p>	
														<p>ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice</p>		<p>DATA: kwiecień 2017r. NR UMOWY: TT/TN/0129/2017</p>	
														<p>TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany remontu i uporządkowania terenu, ciągów pieszojezdnych, zieleni i miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wyznaczenie miejsca dla typowych pojemników do segregacji odpadów w rejonie budynków przy ul. Sowińskiego 29 - 41 w Katowicach</p>		<p>NR RYS. 8</p>	
														<p>ZESTAWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ KRAWĘŻNIKÓW i OBRZĘGOWANIA NAWIERZCHNI</p>		<p>SKALA: 1:20</p>	
														<p>AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wyszyńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchaczewicz</p>			