


RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT		ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
---	--	-------------------------



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
--------------------------------	--

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m ²)
Hwind	HOL PRZEDWINDOWY	płytki ceramiczne	17.54
Sch	SCHODY	lastriko	6.75
LK	KORYTARZ LEWY	płytki ceramiczne	24.38
PK	KORYTARZ PRAWY	płytki ceramiczne	31.53
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			80.20

LEGENDA

 ZAMUROWANIA

p1 Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)

f5 Emalia fталowa pфmatowa w kolorze szarym: RAL 7036

- UWAGI:
 - We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać pokosy wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
 - Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia łafłowa podłogowa RAL.
 - Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą łafłową w kolorze NCs 1010 Y20R
 - Sułity - farba akryłowa biała "Śnieżka"
 - Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdezonować
 - Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarza lokatorskich należy zamontować odbójnice typową
 - W pomieszczeniach mokrych styki ściana i posadek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
 - Wniz pomieszczeń sanitarnych należy wykonać okładziny z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
 - W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pozarowej

BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 355 17 65	MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
---	----------------------------------

<p>TEMAT OPRAWOWANIA:</p> <p>Projekt remontu wewnątrz holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 7 w Katowicach</p>	<p>NR RYS. 10</p>
---	--------------------------

RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT	SKALA: 1:50
--	--------------------