



RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT

KORYTARZ LEWY

PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ C-C




HOL PRZEDWINDOWY


PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ B-B




PRZEKRÓJ E-E




KORYTARZ PRAWY


PRZEKRÓJ F-F




PRZEKRÓJ H-H



DETAL "A"



PRZEKRÓJ G-G



UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

LEGENDA

- p1** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
- p1a** Cokoliki o wysokości 10 cm wykonane z płytek gresowych GRES PORCELLANATO o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, w kolorze ciepły szary, DUST PEARL
- p2** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm R9, antypoślizgowe, ścieralność G (IV kl) w kolorze ciepły szary, DUST PEARL (MMT8)
- p3** Płytki gresowe GRES PORCELLANATO o wymiarach 30x60 cm, układane w poziomie w kolorze rudo-beżowym, ISIDE OCRA (M69D)
- f1** Farba olejna półmat kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
- f2** Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "piaszczysta plaża" (102) ; kolor NCS: S1010-Y20R
- f3** Farba akrylowa kolor wg Śnieżka Natura - "miodowe lato" (116) ; kolor NCS: S1050-Y20R
- f4** Farba akrylowa śnieżka w kolorze białym
- f5** Emalia łatowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036

UWAGI:

- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolik wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
- Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia łatowa półmatowa RAL 7036
- Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą łatową w kolorze NCS 1010 Y20R
- Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
- Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
- Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .
- W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
- W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
- W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

BIURO PROJEKTOWANIA  
ARCHITEKTONICZNEGO  
40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13  
TEL/FAX 255 17 65

ZLECENIODAWCA:  
Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. I.J. Paderewskiego  
ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice

TEMAT OPRACOWANIA:  
Projekt remontu wnętr holi wejściowych,  
windowych i korytarzy lokatorskich  
w budynku mieszkalnym  
przy ul. Sowińskiego 7 w Katowicach

**PRZECROJE KONDYGNACJI  
POWTARZALNEJ - PROJEKT**

AUTORZY:  
mgr inż. arch. Barbara Wyszyńska upr. 607/81  
mgr inż. arch. Anna Puchacewicz

**MIT**  
MIASTO I TWÓRCZOŚĆ

**DATA:**  
listopad 2017 r.  
**NR UMOWY:**  
TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017

**NR RYS. 11**

**SKALA: 1:100**