


RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT



- UWAGI OGÓLNE:
- wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
  - Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
  - Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
  - Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
  - Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta oraz do zatwierdzenia przez projektanta i inwestora na miejscu budowy po wykonaniu próbek
  - W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
  - Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. (m²)
Hwind	HOL PRZEDWINDOWY	plytki ceramiczne	18.30
Sch	SCHODY	lastriko	6.75
LK	KORYTARZ LEWY	plytki ceramiczne	23.27
PK	KORYTARZ PRAWY	plytki ceramiczne	32.44
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			80.76

LEGENDA

- p1 Płytki gresowe: NOWA GALA, seria TREND STONE TS 12 Natural Standard o wymiarach 30 x 30 cm, antypoślizgowe - R9, w kolorze jasnoszarym
- f5 Emalia fiałowa półmatowa w kolorze szarym: RAL 7036
- Początek układania płytek podłogowych

- UWAGI:
- We wszystkich pomieszczeniach z nową posadzką wykonać cokolwiek wysokości 10 cm, z płytek jak posadzka.
  - Balustrady, kraty, drabinka, drzwi do maszynowni (szt. 3) oraz pozostałe drzwi przeznaczone do malowania - emalia fiałowa półmatowa RAL 7036
  - Grzejniki oraz blachy dylatacyjne malować w kolorze jak ściana farbą fiałową w kolorze NCS 1010 Y20R
  - Sufity - farba akrylowa biała "Śnieżka"
  - Obudowę liczników gazowych, jeżeli występuje należy zdemontować
  - Na ścianie przy drzwiach wejściowych do korytarzy lokatorskich należy zamontować odbojnicę typową .
  - W pomieszczeniach mokrych styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
  - W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych na wysokość 210cm
  - W korytarzach i holach windowych należy zamontować oznakowania ewakuacji p.pożarowej.

<b>BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO</b> 40-972 KATOWICE, ul. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65	<b>MIT</b> MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego ul. Paderewskiego 65; 40 - 282 Katowice	<b>DATA:</b> listopad 2017 r. <b>NR UMOWY:</b> TT/1331/2017 z dnia 13.11.2017
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt remontu wnętrza holi wejściowych, windowych i korytarzy lokatorskich w budynku mieszkalnym przy ul. Sowińskiego 9 w Katowicach	<b>NR RYS. 10</b>
<b>RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - PROJEKT</b>	<b>SKALA: 1:50</b>
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wysztyńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Anna Puchaczewicz	