

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Wykonanie ław betonowych pod obrzeża należy skalkulować dodając pozycję kosztorysową wg katalogu KNR 2-31 tablica 0402 kolumna 04 „Ława betonowa z oporem” w ilości wynikającej z pola powierzchni przekroju ławy przemnożonej przez długość obrzeży tj.  $0,038 \text{ m}^2 \times 527,0 \text{ m} = 20,026 \text{ m}^3$ .

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Wykonanie ław betonowych pod krawężnik należy skalkulować następująco: zgodnie z katalogiem KNNR 6 tablica 0403 kolumna 03 w ilości która wynika z nakładów do katalogu tj.  $0,0208 \text{ m}^3$  oraz dodając pozycję kosztorysową wg katalogu KNR 2-31 tablica 0402 kolumna 04 „Ława betonowa z oporem” w ilości wynikającej z różnicy pola powierzchni przekroju ławy wymaganej wg dokumentacji projektowej i pola powierzchni przekroju ławy wynikającej z KNNR 6 tablica 0403 kolumna 03 przemnożonej przez długość krawężnika tj.  $(0,045 \text{ m}^2 - 0,0208 \text{ m}^2) \times 384,0 \text{ m} = 9,293 \text{ m}^3$ .

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstw z mieszanek asfaltowo-betonowych należy skalkulować dodając pozycję kosztorysową wg katalogu KNNR 6 tablica 1005 kolumna 07 „Skropienie nawierzchni asfaltem” w ilości wynikającej z ilości nawierzchni tj.  $1210,447 \text{ m}^2$

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Szczegółowy zakres robót określa SWZ, dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót (który pełni funkcję pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej). Na tej bazie Wykonawca powinien wykonać kosztorys i ująć w nim wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia. Jeżeli w kosztorysie znajdują się pozycje dotyczące robót, które nie znajdują uzasadnienia aby je wykonać (np. nie wynikają z technologii robót, dokumentacji projektowej lub SWZ), oferta może zostać odrzucona.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Gwarancja pełnej żywotności materiału roślinnego w okresie gwarancji - należy uwzględnić koszty pielęgnacji nasadzonego materiału roślinnego w okresie gwarancyjnym zgodnie ze sztuką ogrodniczą wraz z potrzebnym materiałem, dojazdem itp. W skład pielęgnacji wchodzi wszystkie możliwe bieżące zabiegi m.in.:

- podlewanie - koszty dojazdu, wody itp.
- odchwaszczanie - koszty dojazdu, zbioru i utylizacji urobku itp.
- nawożenie - koszty nawozu, transportu, wysiewu itp.
- cięcie formujące - koszty paliwa, wykonania, dojazdu, zbioru i utylizacji urobku
- ewentualna wymiana roślin w przypadku ich obumarcia (nie dotyczy sytuacji, kiedy na obumarciu nasadzonego materiału roślinnego miałyby wpływ przyczyny niezależne od Wykonawcy tj. kradzieże, dewastacje, itp.
- kontrola, konserwacja, naprawa i wymiana wykonanych zabezpieczeń przez Wykonawcę (nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych dewastacjami, kradzieżami, itp.)

Koszty wynikające z pielęgnacji nasadzonych roślin należy uwzględnić jako „kalkulację własną” w kosztorysie.