

CENNIK – USŁUGI DODATKOWE

DODATKOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENÓW ZIELENI
W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO
W KATOWICACH W 2015 R.

1. CIĘCIA TECHNICZNE GAŁĘZI - prace interwencyjne (zabezpieczenie terenu taśmą ostrzegawczą, odcięcie gałęzi, pocięcie pozostałości na kawałki dogodne do transportu, uporządkowanie terenu po pracach oraz wywóz urobku wraz z utylizacją)		
Obwód gałęzi (cm)	Jednostka miary	Cena jednostkowa NETTO (zł.)
do 30	szt.	
powyżej 30	szt.	

2. WYCINKA DRZEW – prace interwencyjne oraz na podstawie wydanych Zamawiającemu decyzji (zabezpieczenie terenu wycinki taśmą ostrzegawczą, wycinka drzewa, pocięcie na kawałki dogodne do transportu, likwidacja/frezowanie pnia wraz z karpą korzeniową do poziomu gruntu, uporządkowanie terenu po pracach wraz z miejscową rekultywacją, wywóz urobku i jego utylizacja)		
Obwód pnia (cm)	Jednostka miary	Cena jednostkowa NETTO (zł.)
do 30	szt.	
31 - 60	szt.	
61 - 90	szt.	
91 - 120	szt.	
121 - 160	szt.	
161 - 210	szt.	
211 - 260	szt.	
261 i powyżej	szt.	

3. MIEJSCOWA REKULTYWACJA TRAWNIKÓW		
Zakres prac	Jednostka miary	Cena jednostkowa NETTO (zł.)
Przekopanie i wyrównanie gleby, uzupełnienie ziemią urodzajną, wysianie nasion trawy, ubicie lub wałowanie, zabezpieczenie terenu taśmą ostrzegawczą	m ²	

4. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE Z PALIKÓW DREWNIANYCH		
Zakres prac	Jednostka miary	Cena jednostkowa NETTO (zł.)
Wkopanie 2 drewnianych palików o wysokości 60 cm (ponad poziom gruntu) i przekroju minimum 50 mm, rozciągnięcie pomiędzy nimi taśmy ostrzegawczej	m	

WAŻNE!

- realizacja powyższych usług w zależności od potrzeb i dostępnych środków finansowych Zamawiającego.
- ustalenie wartości robót w tabeli winno być sporządzone na podstawie KNR-2-21 lub kalkulacji indywidualnej Wykonawcy.
- wszystkie ceny jednostkowe netto winny uwzględniać cały zakres rzeczowy określony w danej tabeli oraz zawierać wszystkie elementy tj. cenę robocizny, sprzętu oraz materiałów potrzebnych do realizowania danej czynności.
- obwód pnia drzewa dla tabeli nr 2 liczony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu.